



ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และขอบเขตของงาน
โครงการก่อสร้างโรงรอกงกำจัดสุมิเหล็กระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐๓/๗ ประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้นำหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคาากลางและการคำนวณราคาากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามแนวทางประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

บัดนี้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรราคาากลาง และขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างโรงรอกงกำจัดสุมิเหล็กระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใส ๑๔ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ /๒๕๖๓ แบบปร. ๔ ที่แนบ มีจำนวน ๙ แผ่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% พื้นที่ปกติ
๒	ประเภทงานอาคาร	๒๙๑,๘๘๖.๑๔	๑.๓๐๕๖	๓๘๑,๐๘๖.๕๕	
๓	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	
	ป้ายโครงการ			๓,๐๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				๓๘๔,๐๘๖.๕๕	ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ		๓๘๔,๐๐๐.๐๐		
(ตัวอักษร)	สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

<p>ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายเทิดศักดิ์ วังหลัง) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง (นายจิตตเส็น แก้วคำ) นายช่างโยธาอาวุโส</p> <p>ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง (นายบรรเจ็ด ซองชะลีย์) นายช่างโยธาอาวุโส</p>	<p>รายการประมาณราคาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการกำหนดราคากลาง ตามระเบียบพัสดุ ฯ</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใส ๑๔ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประมาณการโดย นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานโรงกรองกำจัดเหล็ก								
๑	งานดินและฐานราก								ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
	๑.๑ เส้าเข็ม ค.ส.ล. หรือ ค.อ.ร. ยาว ๖.๐๐ ม. หน้าตัด ๑๘๐ ตร.ซม. เส้นรอบรูป ๗๗ ซม.	๒๕.๐๐	ต้น	-	-	-	-	-	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
	๑.๒ ขุดดิน, กลับดิน	๔๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
	๑.๓ ทราโยัดแน่น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๔๖๙.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๒	งานคอนกรีต								www.cgd.go.th
	๒.๑ คอนกรีตหยาบ (๑๘๐ กก./ตร.ซม.)	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๔๗.๖๖	๑,๗๔๗.๖๖	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๑๔๕.๖๖	
	๒.๒ คอนกรีตส่วนที่ขังน้ำ (๒๑๐ กก./ตร.ซม.)	๑๕.๕๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๙.๘๒	๒๘,๘๒๗.๒๑	๔๙๘.๐๐	๗,๗๑๙.๐๐	๓๖,๕๔๖.๒๑	
๓	งานไม้แบบ								
	๓.๑ ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๗๐% พร้อมไม้คร่าว	๙๒.๐๐	ตร.ม.	๔๖๗.๒๙	๔๒,๙๙๐.๖๘	๑๓๓.๐๐	๑๒,๒๓๖.๐๐	๕๕,๒๒๖.๖๘	
	๓.๓ ตะปู	๒๓.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๘๕๙.๗๔	-	-	๘๕๙.๗๔	
	ยกยอดไป							๑๐๐,๔๙๗.๒๙	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลิ่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ชองชะลีย์)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใส ๑๔ ลบ.ม.


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว


ประมาณการโดย นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							๑๐๐,๔๙๗.๒๙	
๔	งานเสริมเหล็ก								
	๔.๑ เหล็กเส้นกลม ศก. ๖ มม.	๓๐.๐๐	กก.	๑๕.๕๓	๔๖๕.๙๓	๔.๑๐	๑๒๓.๐๐	๕๘๘.๙๓	
	๔.๒ เหล็กเส้นกลม ศก. ๘ มม.	๖๘๕.๐๐	กก.	๑๖.๑๑	๑๑,๐๓๒.๖๑	๔.๑๐	๒,๘๐๘.๕๐	๑๓,๘๔๑.๑๑	
	๔.๓ ลวดผูกเหล็ก	๒๑.๐๐	กก.	๓๒.๒๔	๖๗๗.๐๔	-	-	๖๗๗.๐๔	
๕	งานก่ออิฐและฉาบปูน								
	๕.๑ ฉาบปูนเรียบ	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๔๔.๐๘	๑,๓๒๒.๔๐	๘๒.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	๓,๗๘๒.๔๐	
	๕.๒ ฉาบปูนขัดมัน	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๕๓	๑,๗๖๓.๒๕	๘๗.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๓,๙๓๘.๒๕	
	๕.๓ ทาสีเมนต์เบส	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
	๕.๔ ก่ออิฐครึ่งแผ่น	๑.๐๐	ตร.ม.	๑๙๙.๕๒	๑๙๙.๕๒	๘๙.๐๐	๘๙.๐๐	๒๘๘.๕๒	
	๕.๕ ปูนทราย	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๓๑.๓๖	๑,๑๓๑.๓๖	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑,๕๒๙.๓๖	
๖	งานสี								
	๖.๑ สีพลาสติก	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	
	๖.๒ สีน้ำมัน	๗.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๓๑๕.๐๐	๓๘.๐๐	๒๖๖.๐๐	๕๘๑.๐๐	
	ยกยอดไป							๑๓๘,๗๔๓.๙๐	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายจิตตเส็น แก้วคำ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายบรรเจิด ขงชะลีย์)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใส ๑๔ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประมาณการโดย นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							๑๓๘,๗๔๓.๙๐	
๗	งานท่อและอุปกรณ์								
	๗.๑ กรวดกรองน้ำ	๐.๖๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	๗.๒ ทรายกรองน้ำ	๐.๓๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
	๗.๓ แผ่นสแตนเลสรีดท่อ ขนาด ศก. ๓"	๒.๐๐	ชุด	๖๕.๐๐	๑๓๐.๐๐	-	-	๑๓๐.๐๐	
	๗.๔ ท่อ PVC ๘.๕" ขนาด ศก. ๓"	๐.๒๕	ท่อน	๓๒๕.๑๒	๘๑.๒๘	-	-	๘๑.๒๘	
	๗.๕ ท่อ PVC ๑๓.๕" ขนาด ศก. ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ท่อน	๑๔๐.๐๗	๑๔๐.๐๗	-	-	๑๔๐.๐๗	
	๗.๖ ฝาครอบ PVC ขนาด ศก. ๓"	๑.๐๐	ตัว	๕๔.๒๑	๕๔.๒๑	-	-	๕๔.๒๑	
	๗.๗ ฝาครอบ PVC ขนาด ศก. ๑ ๑/๒"	๘.๐๐	ตัว	๑๓.๖๕	๑๐๙.๒๐	-	-	๑๐๙.๒๐	
	๗.๘ ท่อ G/S ขนาด ศก. ๔"	๐.๖๗	ท่อน	๒,๐๕๖.๐๗	๑,๓๗๗.๕๗	-	-	๑,๓๗๗.๕๗	
	๗.๙ ท่อ G/S ขนาด ศก. ๓"	๐.๕๐	ท่อน	๑,๔๔๘.๖๐	๗๒๔.๓๐	-	-	๗๒๔.๓๐	
	๗.๑๐ ท่อ G/S ขนาด ศก. ๒"	๐.๖๗	ท่อน	๘๔๑.๑๒	๕๖๓.๕๕	-	-	๕๖๓.๕๕	
	๗.๑๑ ท่อ G/S ขนาด ศก. ๑ ๑/๒"	๒.๕๐	ท่อน	๖๗๒.๙๐	๑,๖๘๒.๒๕	-	-	๑,๖๘๒.๒๕	
	ยกยอดไป							๑๔๕,๔๐๖.๓๓	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ชองชะลีย์)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใส ๑๔ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประมาณการโดย นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							๑๔๕,๔๐๖.๓๓	
	๗.๑๒ ท่อ G/S ขนาด ศก. ๑/๒"	๐.๕๐	ท่อน	๒๖๖.๓๖	๑๓๓.๑๘	-	-	๑๓๓.๑๘	
	๗.๑๓ ท่อ G/S ขนาด ศก. ๓/๔"	๒.๑๗	ท่อน	๓๓๘.๗๙	๗๓๕.๑๗	-	-	๗๓๕.๑๗	
	๗.๑๔ ประตุน้ำบนดิน ขนาด ศก. ๔"	๑.๐๐	ตัว	๖,๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	-	-	๖,๒๕๐.๐๐	
	๗.๑๕ ประตุน้ำบนดิน ขนาด ศก. ๓"	๑.๐๐	ตัว	๕,๑๕๑.๐๐	๕,๑๕๑.๐๐	-	-	๕,๑๕๑.๐๐	
	๗.๑๖ ประตุน้ำบนดิน ขนาด ศก. ๒"	๒.๐๐	ตัว	๔,๗๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	-	-	๙,๔๐๐.๐๐	
	๗.๑๗ ท่อสันปีกกลางงาน ๑ ด้าน ขนาด ศก. ๔"	๑.๐๐	ท่อน	๑,๓๙๐.๐๐	๑,๓๙๐.๐๐	-	-	๑,๓๙๐.๐๐	
	๗.๑๘ ท่อสันปีกกลางเกลียว ๑ ด้าน ขนาด ศก. ๒"	๑.๐๐	ท่อน	๑๙๐.๐๐	๑๙๐.๐๐	-	-	๑๙๐.๐๐	
	๗.๑๙ โคน ๙๐ G/S ขนาด ศก. ๒"	๖.๐๐	ตัว	๔๔๑.๐๐	๒,๖๔๖.๐๐	-	-	๒,๖๔๖.๐๐	
	๗.๒๐ โคน ๙๐ งาน ๒ ด้าน ขนาด ศก. ๔"	๒.๐๐	ตัว	๗๘๕.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐	-	-	๑,๕๗๐.๐๐	
	๗.๒๑ โคน ๙๐ G/S ขนาด ศก. ๑ ๑/๒"	๖.๐๐	ตัว	๒๗๘.๐๐	๑,๖๖๘.๐๐	-	-	๑,๖๖๘.๐๐	
	๗.๒๒ สามทางเหล็ก ขนาด ศก. ๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๒๓.๓๖	๒๓.๓๖	-	-	๒๓.๓๖	
	๗.๒๓ เหล็กรัดท่อ หนา ๓ มม. รัดท่อ G/S ขนาด ศก. ๑ ๑/๒"	๙.๐๐	ชุด	๔๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	-	-	๔๐๕.๐๐	
	๗.๒๔ หน้างาน ขนาด ศก. ๔"	๗.๐๐	อัน	๒๘๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	-	-	๑,๙๖๐.๐๐	
	ยกยอดไป							๑๗๖,๙๒๘.๐๔	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลิ่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ชองชะลีย์)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใส ๑๔ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประมาณการโดย นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							๑๗๖,๙๒๘.๐๔	
	๗.๒๕ นี้อต ๕/๘" - ๒ ๑/๒"	๕๖.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	-	-	๑,๑๒๐.๐๐	
	๗.๒๖ ประเก็นยาง ขนาด ศก. ๔"	๗.๐๐	แผ่น	๑๒.๐๐	๘๔.๐๐	-	-	๘๔.๐๐	
	๗.๒๗ ยูเนียนเหล็ก ขนาด ศก. ๒"	๒.๐๐	ตัว	๒๗๖.๐๐	๕๕๒.๐๐	-	-	๕๕๒.๐๐	
	๗.๒๘ นิปปเปิลเหล็ก ขนาด ศก. ๒"	๗.๐๐	ตัว	๘๘.๐๐	๖๑๖.๐๐	-	-	๖๑๖.๐๐	
	๗.๒๙ กรวยน้ำล้น ขนาด ศก. ๒" (ลิต๔"X๒")	๑.๐๐	ตัว	๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	-	-	๒๖๐.๐๐	
	๗.๓๐ ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๑๕๐ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๑,๑๖๕.๓๐	๑,๑๖๕.๓๐	-	-	๑,๑๖๕.๓๐	
	๗.๓๑ ยี่โบลี G/S ขนาด ศก. ๓"	๑.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	๗.๓๒ ท่อสิ้นปีกกลางเกลียว ๑ ด้าน ขนาด ศก. ๓"	๑.๐๐	ท่อน	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐	
	๗.๓๓ ฝาครอบ G/S ขนาด ศก. ๑ ๑/๒"	๒.๐๐	ตัว	๕๔.๐๐	๑๐๘.๐๐	-	-	๑๐๘.๐๐	
	๗.๓๔ ฝาครอบ G/S ขนาด ศก. ๓/๔"	๘.๐๐	ตัว	๒๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
	๗.๓๕ ข้องอ ๙๐ G/S ขนาด ศก. ๑/๒"	๒.๐๐	ตัว	๑๘.๐๐	๓๖.๐๐	-	-	๓๖.๐๐	
	๗.๓๖ ยูเนียน G/S ขนาด ศก. ๓"	๒.๐๐	ตัว	๖๘๔.๐๐	๑,๓๖๘.๐๐	-	-	๑,๓๖๘.๐๐	
	ยกยอดไป							๑๘๒,๙๙๗.๓๔	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ของชะลีย์)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใส ๑๔ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประมาณการโดย นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							๑๘๒,๙๙๗.๓๔	
	๗.๓๗ สีทางลาด G/S ขนาด ๓"X๒"	๑.๐๐	ตัว	๓๔๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	-	-	๓๔๐.๐๐	
	๗.๓๘ นิปเปิด G/S ขนาด ๓"	๒.๐๐	ตัว	๒๗๕.๕๐	๕๕๑.๐๐	-	-	๕๕๑.๐๐	
	๗.๓๙ ช็องอ ๔๕ G/S ขนาด ๓"	๒.๐๐	ตัว	๔๑๑.๐๐	๘๒๒.๐๐	-	-	๘๒๒.๐๐	
	๗.๔๐ ช็องอ ๙๐ G/S ขนาด ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๘๘.๐๐	๘๘.๐๐	-	-	๘๘.๐๐	
	๗.๔๑ ชุดค้ำยันท่อ ขนาด ๓/๔"	๘.๐๐	ตัว	๑๖๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	-	-	๑,๒๘๐.๐๐	
	๗.๔๒ ชุดค้ำยันท่อ ขนาด ๑ ๑/๒"	๒.๐๐	ตัว	๒๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	
	๗.๔๓ ชุดหัวกระจายน้ำ	๑๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	ค่าแรงติดตั้งท่อและอุปกรณ์	๑.๐๐	รวม		-	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
	ยกยอดไป							๒๑๑,๕๕๘.๓๔	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ของชะล้อย)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถึงน้ำใส ๑๔ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประมาณการโดย นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							๒๑๑,๕๕๘.๓๔	
๘	อื่นๆ								
	๘.๑ บันไดเหล็ก	๒	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
	๘.๒ ฝาเหล็กลงถึงน้ำใส	๑	ชุด	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
	๘.๓ กุญแจทองเหลืองพร้อมสายยู	๑	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	๘.๔ แผ่นสังกะสี เบอร์ ๒๘	๑	แผ่น	๒๙๕.๐๐	๒๙๕.๐๐	-	-	๒๙๕.๐๐	
	๘.๕ ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	๑	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
	๘.๖ ก้านประตุน้ำเหล็ก ขนาด ศก. ๑๙ มม. ยาว ๓.๐๐ ม.	๑	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	ยกยอดไป							๒๒๑,๑๕๓.๓๔	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ซองชะล้อย)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใส ๑๔ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประมาณการโดย นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							๒๒๑,๑๕๓.๓๔	
๒	งานระบบท่อน้ำและงานประสานปากบ่อ	๑.๐๐	จุด	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	ฝาปิดปากบ่อบาดาลขนาด Ø ๒ "	๑.๐๐	อัน	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐	
	ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๒"	๑๐.๐๐	พอน	๑๔๘.๘๓	๑,๔๘๘.๓๐	-	-	๑,๔๘๘.๓๐	
	ข้อต่อตรง PVC. ขนาด Ø ๒"	๓๐.๐๐	อัน	๑๔.๒๕	๔๒๗.๕๐	-	-	๔๒๗.๕๐	
	ข้องอ ๙๐ องศา PVC. ขนาด Ø ๒"	๑๐.๐๐	อัน	๒๑.๓๘	๒๑๓.๘๐	-	-	๒๑๓.๘๐	
	น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด ๒๕๐ กรัม	๕.๐๐	กป.	๑๐๑.๖๔	๕๐๘.๒๐	-	-	๕๐๘.๒๐	
	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø ๒"	๑.๐๐	ตัว	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø ๒"	๑.๐๐	ตัว	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø ๒"	๒.๐๐	ตัว	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø ๒"	๓.๐๐	ตัว	๖๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	-	-	๑๙๕.๐๐	
	อุปกรณ์ไฟฟ้า + ท่อร้อยสายไฟ + ลูกลอย	๑.๐๐	รวม	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เทพื้นเกลียว	๒.๐๐	ม้วน	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
	ยกยอดไป							๒๓๒,๓๘๖.๑๔	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ซองชะลีย์)
นายช่างโยธาอาวุโส

