

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำและต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ งานรื้อระบบท่อประปา-สุขาภิบาล งานวางระบบท่อประปา-
สุขาภิบาล งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี/บุผนังแผ่นสำเร็จรูป งาน
ติดตั้งประตูพร้อมวงกบ งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิคชนิดผิวด้าน ขนาด ๘" x ๘" และงานทาสีน้ำ
พลาสติก ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเลขที่ ทต.๑/๒๕๖๐ พร้อมป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเทิดศักดิ์ วังหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิตตเส็น แก้วคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายบรรเจ็ด ชองชะลีย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องน้ำและต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน เหนารวม

แบบเลขที่ ทต. 1 / 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

แบบปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ประเภทงานอาคาร	153,027.57	1.3074	200,068.25	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4	ประเภทงานไม่พิจารณา	-	-	-	เงินลงหน้าจ่าย 0%
	ปรับราคา	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน		200,068.25	เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
				200,000.00	

(ตัวอักษร)

สองแสนบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายบรรเจ็ด ขงชะล้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายบรรเจ็ด ขงชะล้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการอ้างอิงราคา

1. ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาตามท้องตลาดในพื้นที่

2. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่

ประจำเดือน มีนาคม 2560

รายการประมาณราคานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง

ในการกำหนดราคากลาง ตามระเบียบพัสดุ ฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องน้ำและต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายประธานราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประมาณราคา นายบรรเจิด ของทะชัย

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ - ชักโครกพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00	รื้อขนไป
2	งานรื้อระบบท่อประปา - สุขาภิบาล - ระบบท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ - ระบบท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ	1.00 1.00	จุด จุด	- -	- -	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	รื้อขนไป รื้อขนไป
3	งานวางระบบท่อประปา - สุขาภิบาล - ท่อ PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว - ข้อต่อ 90 PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว - สามทาง PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว - กาวประสานท่อขนาด 1,000 กรัม	5.00 12.00 2.00 1.00	ฟุตอน อัน อัน กป.	156.54 22.43 32.25 500.00	782.70 269.16 64.50 500.00	160.00 - - -	800.00 - - -	1,582.70 269.16 64.50 500.00	
4	งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ - ชักโครกพร้อมอุปกรณ์ - สายชำระ - ก๊อกน้ำ	3.00 3.00 4.00	ชุด ชุด ชุด	3,900.00 229.07 200.00	11,700.00 687.21 800.00	450.00 70.00 70.00	1,350.00 210.00 280.00	13,050.00 897.21 1,080.00	
	ยกยอดไป				14,803.57		3,860.00	18,663.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ใบประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นายบรรเจิด ของพะชัย..... ประเมินการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				14,803.57		3,860.00	18,663.57	
5	งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีปูผนังแผ่น สำเร็จรูป	90.00	ตร.ม.	-	-	130.00	11,700.00	11,700.00	
	- ผนังแผ่นใยซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40	90.00	ตร.ม.	613.00	55,170.00	-	-	55,170.00	
	ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. ปูสองด้าน (TG-WALL)								
6	งานติดตั้งประตูพร้อมวงกบ								
	- ประตูบานเฟี้ยมขนาด 0.80x2.00 ม.+วงกบพร้อม อุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	305.00	1,220.00	15,220.00	
	- ประตูบาน PVC.ขนาด 0.70x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	175.00	350.00	6,350.00	
7	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิคชนิดผิวด้าน ขนาด 8"x8"	66.00	ตร.ม.	340.00	22,440.00	158.00	10,428.00	32,868.00	
8	งานทาสีน้ำพลาสติค	192.00	ตร.ม.	38.00	7,296.00	30.00	5,760.00	13,056.00	
	ยอดรวมทั้งหมด				119,709.57		33,318.00	153,027.57	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเทิดศักดิ์ วัฒนัง)

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....



(นายจิตติเส็น แก้วคำ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....



(นายบรรเจิด ของพะชัย)

กรรมการ