

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๕ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณข้างสถานีอนามัยบ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๔๔,๔๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณข้างสถานีอนามัยบ้านเจดีย์แม่ครัว ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเลขที่ พิเศษ/๒๕๖๐

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงไหล่ทางหินคลุก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณข้างสถานีอนามัยฯ จำนวน ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๕.๓ แบบ พร.๖

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายเทิดศักดิ์ วังหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิตตเส็น แก้วคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายบรรเจ็ด ชองชะล้าย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ถนน

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.ม.

พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ๐.๐๐ - ๐.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบัง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ /๒๕๖๐

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว




แบบปร. ๔ ที่แบบ มีจำนวน ๑ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๘๑,๓๔๕.๔๓	๑.๓๖๒๔	๑๑๐,๘๒๕.๐๑	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% พื้นที่ปกติ
๒	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๓	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	
	ป้ายโครงการ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				๑๑๓,๘๒๕.๐๑	ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ		๑๑๓,๐๐๐.๐๐		
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่ถนน คสล. ๑๗๒.๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย ๖๕๖.๙๘ บาท/ตรม.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายเทิดศักดิ์ วังหลัง) ผู้อำนวยการกองช่าง	รายการประมาณราคาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการกำหนดราคากลาง ตามระเบียบพัสดุ ฯ
ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง (นายจิตตเส็น แก้วคำ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง (นายบรรเจิด ขงชะสัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมสิ่งก่อสร้างทาง ๐.๐๐ - ๐.๕๐ ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ศรี ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณการโดย นายจิตติสัน แก้วคำ
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม (รื้อขนไป)	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
๒	งานปรับเกรดถนนเดิม (งานขุดป่าทางต่อ)	๑๗๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๓๘	๒๓๗.๓๖	๒๓๗.๓๖	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๘.๖๐	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๔,๔๒๐.๕๗	๗๙.๐๐	๘๕๑.๔๐	๕,๒๗๑.๙๗	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
๔	คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๔๐KSC.)	๒๕.๘๐	ลบ.ม.	๑,๗๗๕.๗๐	๔๕,๘๑๓.๐๖	๓๐๖.๐๐	๗,๘๙๔.๘๐	๕๓,๗๐๗.๘๖	เดือน มิถุนายน 2560
๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. ๑๒ มม.	๔.๐๐	๒๙๗.๘๑	๑,๑๙๑.๖๔	-	-	๑,๑๙๑.๖๔		
๖	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. ๑๕ มม.	๒.๐๐	เส้น	๒๙๗.๘๑	๕๙๕.๖๒	-	-	๕๙๕.๖๒	บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเป็นการ
๗	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ศก.๔ มม. @ ๐.๒๕ ม.	๑๗๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๐	๔,๔๒๐.๕๐	๕.๐๐	๘๖๐.๐๐	๕,๒๘๐.๕๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ไม้แบบ (๓๐%)	๙.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๖๗.๒๙	๔,๒๐๕.๖๑	๑๓๓.๐๐	๑,๑๙๗.๐๐	๕,๔๐๒.๖๑	www.ogsd.go.th
๑๐	ยางแอสฟัลท์	๒๕.๐๐	ลิตร	๓๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	-	-	๗๕๐.๐๐	
๑๑	แผ่นโพลีเม ๐.๐๒ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	-	-	๒๕.๐๐	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม
๑๒	งานลงหินคลุกให้ลู่ทาง (ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๖ ล้อ ระยะทาง ๖๐ กม.)	๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๒๔.๓๐	๑,๗๙๔.๔๐	๒๕๖.๑๒	๒,๐๕๐.๕๒	๓,๘๔๔.๙๒	ราคาเครื่องจักร ราคาน้ำมัน
๑๓	งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๕ ซม. ค่างานต้นทอน	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๘๓	๔,๒๐๙.๙๖	-	-	๔,๒๐๙.๙๖	โหล่ที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจิตติสัน แก้วคำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายบรรเจิด ของชะชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่





ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17.50 ตร.ม.

แบบเลขที่ พิเศษ / 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

แบบปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	8,182.73	1.3624	11,148.16	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0%
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	
		-	-	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				11,148.16	ระยะเวลาดำเนินการ วัน
สรุป		คิดเป็นเงินประมาณ		11,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		ผู้ประมาณราคา
	(นายเทตศักดิ์ วงษ์หลัง)			(นายบรรเจ็ด ชองชะลีย์)	
	ผู้อำนวยการกองช่าง			นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ลงชื่อ		กรรมการ			
	(นายจิตตเส็น แก้วคำ)				
	นายช่างโยธาชำนาญงาน				
ลงชื่อ		กรรมการ			
	(นายบรรเจ็ด ชองชะลีย์)				
	นายช่างโยธาชำนาญงาน				
					1. ราคาค่าวัสดุก่อสร้างสืบราคาตามท้องตลาดในพื้นที่ 2. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 3. ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ดีเซล 25.19 บาท/ลิตร 4. บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน (สพฐ.) เป็นงบประมาณ 2558/2559 รายการประมาณราคามันนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการกำหนดราคากลาง ตามระเบียบพัสดุ ฯ

