

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ไม่ตอกเข็ม)  
ณ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ไม่ตอกเข็ม)  
ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๖
  - ๕.๒ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายเทิดศักดิ์ วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายจิตตเส็น แก้วคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - ๖.๓ นายบรรเจิด ชองชะลีย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ตอกเข็ม)

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ตอกเข็ม) ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประมาณราคา นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>๑. งานดิน</b>								
๑.๑	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๒,๓๖๘.๐๐	๒,๓๖๘.๐๐	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
๑.๒	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	๓.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๑.๐๐	๒๗๓.๐๐	๒๗๓.๐๐	เดือน มกราคม ๒๕๖๑
	<b>๒. งานแบบหล่อ</b>								
๒.๑	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๗๐ % พร้อมไม้คร่าว	๘๖.๐๐	ตร.ม.	๔๖๗.๒๙	๔๐,๑๘๖.๙๔	๑๓๓.๐๐	๑๑,๔๓๘.๐๐	๕๑,๖๒๔.๙๔	บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
๒.๒	ตะปู	๒๒.๐๐	กก.	๓๕.๕๑	๗๘๑.๒๒	-	-	๗๘๑.๒๒	กรมบัญชีกลาง
	<b>๓. งานคอนกรีต</b>								<a href="http://www.cgd.go.th">www.cgd.go.th</a>
๓.๑	คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๙๖.๓๙	๒,๕๔๔.๕๙	๓๙๘.๐๐	๕๙๗.๐๐	๓,๑๔๑.๕๙	
๓.๒	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก/ลบ.ม.)	๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๐.๑๐	๙,๑๐๐.๕๐	๓๙๑.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	๑๑,๐๕๕.๕๐	ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
๓.๓	คอนกรีต ๑ : ๑ ๑/๒ : ๓ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กก/ลบ.ม.)	๔.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๙.๓๕	๘,๐๓๗.๔๐	๓๙๑.๐๐	๑,๕๖๔.๐๐	๙,๖๐๑.๔๐	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ
๓.๔	น้ำยากันซึม	๑๕.๐๐	ลิตร	๓๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐	๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร
	<b>๔. งานเหล็ก</b>								ระยะทางขนส่ง ๙๗ กม.
๔.๑	เหล็กเส้นกลม dia. ๙ มม. (๔.๙๙ กก./เส้น)	๑๑๔.๐๐	กก.	๑๙.๖๔	๒,๒๓๘.๙๖	๔.๑๐	๔๖๗.๔๐	๒,๗๐๖.๓๖	
๔.๒	เหล็กข้ออ้อย dia.๑๒ มม. (๘.๘๘ กก./เส้น)	๕๑๐.๐๐	กก.	๒๐.๕๘	๑๐,๔๙๕.๘๐	๓.๓๐	๑,๖๘๓.๐๐	๑๒,๑๗๘.๘๐	
๔.๓	เหล็กข้ออ้อย dia ๑๖ มม. (๑๕.๘ กก./เส้น)	๔๔๐.๐๐	กก.	๒๐.๕๘	๙,๐๕๕.๒๐	๓.๓๐	๑,๔๕๒.๐๐	๑๐,๕๐๗.๒๐	
๔.๔	ลวดผูกเหล็ก No ๑๘	๓๒.๐๐	กก.	๓๐.๓๗	๙๗๑.๘๔	-	-	๙๗๑.๘๔	
	<b>ยกยอดไป</b>				<b>๘๓,๘๖๒.๔๕</b>		<b>๒๑,๗๙๗.๔๐</b>	<b>๑๐๕,๖๕๙.๘๕</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายจิตตเส็น แก้วคำ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายบรรเจิด ของชะลีย์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ตอกเข็ม)

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ตอกเข็ม) ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประมาณราคา นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				๘๓,๘๖๒.๔๕		๒๑,๗๙๗.๔๐	๑๐๕,๖๕๙.๘๕	
	<b>๕. งานท่อและอุปกรณ์</b>								
๕.๑	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia ๖"	๐.๓๐	ท่อน	๓,๘๗๙.๔๕	๑,๑๖๓.๘๔	-	-	๑,๑๖๓.๘๔	
๕.๒	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia ๔"	๑.๐๐	ท่อน	๒,๐๕๖.๐๗	๒,๐๕๖.๐๗	-	-	๒,๐๕๖.๐๗	
๕.๓	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia ๓"	๑.๐๐	ท่อน	๑,๔๔๘.๖๐	๑,๔๔๘.๖๐	-	-	๑,๔๔๘.๖๐	
๕.๔	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๑/๒"	๐.๒๐	ท่อน	๓๐๗.๙๕	๖๑.๕๙	-	-	๖๑.๕๙	
๕.๕	ท่อ PVC.ยาว ๔ ม. ชั้น ๘. ๕ ปลายเรียบ dia ๑"	๓.๐๐	ท่อน	๕๕๐.๔๗	๑,๖๕๑.๔๑	-	-	๑,๖๕๑.๔๑	
๕.๖	ข้องอเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๖"	๒.๐๐	ตัว	๑,๔๑๘.๔๙	๒,๘๓๖.๙๘	-	-	๒,๘๓๖.๙๘	
๕.๗	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia ๖"	๒.๐๐	ตัว	๖๒๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐	-	-	๑,๒๔๐.๐๐	
๕.๘	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia ๖" แบบพวงม	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๕.๙	สีทางเหล็กหล่อ หน้างาน ๔ ด้าน dia ๔"	๑.๐๐	ตัว	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๕.๑๐	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia ๔"	๒.๐๐	ตัว	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
๕.๑๑	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia ๔"	๖.๐๐	ตัว	๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	
๕.๑๒	ยี่-โบลท์ ชั้น ๑๕ dia ๔"	๑.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
๕.๑๓	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia ๔"	๑.๐๐	ตัว	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐	
	ยกยอดไป				๑๑๘,๕๒๐.๙๓		๒๑,๗๙๗.๔๐	๑๔๐,๓๑๘.๓๓	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ชองชะลีย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ต่ออกเข็ม)

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ต่ออกเข็ม) ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๑๒๑๑๑๐๑

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประมาณราคา นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				๑๑๘,๕๒๐.๙๓		๒๑,๗๙๗.๔๐	๑๔๐,๒๑๘.๓๓	
๕.๑๔	ข้อโค้งเหล็กหล่อ ๙๐ หน้างาน ๒ ด้าน dia ๓"	๑.๐๐	ตัว	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๕.๑๕	ข้องอเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๔"	๔.๐๐	ตัว	๓๘๒.๒๒	๑,๕๒๘.๘๘	-	-	๑,๕๒๘.๘๘	
๕.๑๖	ข้องอเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๓"	๗.๐๐	ตัว	๒๑๖.๙๒	๑,๕๑๘.๕๔	-	-	๑,๕๑๘.๕๔	
๕.๑๗	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia ๑ ๑/๒"	๑๘.๐๐	ตัว	๓๙.๑๕	๗๐๔.๗๐	-	-	๗๐๔.๗๐	
๕.๑๘	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น ๑๓.๕ dia ๑ ๑/๒"	๑๘.๐๐	ตัว	๑๐.๒๙	๑๘๕.๒๒	-	-	๑๘๕.๒๒	
๕.๑๙	ฝาครอบ PVC. ชั้น ๑๓.๕ dia ๑ ๑/๒"	๑๘.๐๐	ตัว	๑๐.๒๙	๑๘๕.๒๒	-	-	๑๘๕.๒๒	
๕.๒๐	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia ๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๙.๒๘	๙.๒๘	-	-	๙.๒๘	
๕.๒๑	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia ๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๑๕.๓๗	๑๕.๓๗	-	-	๑๕.๓๗	
๕.๒๒	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia ๔"	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๕.๒๓	ประเก็นยาง dia ๓"	๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
๕.๒๔	ประเก็นยาง dia ๔"	๘.๐๐	แผ่น	๓๕.๐๐	๒๘๐.๐๐	-	-	๒๘๐.๐๐	
๕.๒๕	ประเก็นยาง dia ๖"	๒.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
๕.๒๖	น็อตยึดหน้างาน dia. ๓/๔ X ๓"	๑๖.๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	
๕.๒๗	น็อตยึดหน้างาน dia. ๕/๘ X ๓"	๗๒.๐๐	ตัว	๒๕.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
๕.๒๘	ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์	๑.๐๐	แห่ง	-	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	ยกยอดไป				๑๓๖,๗๗๘.๐๔		๒๗,๗๙๗.๔๐	๑๖๔,๕๗๕.๔๔	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ของชะลีย์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.๔ แผ่นที่ ๔/๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ต่อเติม)

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ต่อเติม) ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประมาณราคา นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				๑๓๖,๗๗๘.๐๔		๒๗,๗๙๗.๔๐	๑๖๔,๕๗๕.๔๔	
	<b>๖. งานผิวผนัง</b>								
๖.๑	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๕๘.๒๒	๑,๔๕๕.๕๐	๘๒.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๓,๕๐๕.๕๐	
	<b>๗. งานอื่น ๆ</b>				-		-	-	
๗.๑	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๗.๒	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ ๒๘ ขนาด ๐.๙๑x๒.๔๓๕ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
๗.๓	กรวดกรอง dia ๑ ๑/๔" - ๒ ๑/๔"	๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๗.๔	ทรายกรองเร็ว	๒.๒๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
	<b>๘. งานทาสี</b>								
๘.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๓๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๖๒๕.๐๐	
๘.๒	ทาสีน้ำมัน	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๓๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
๘.๓	ทาสีเมนต์เบส	๒๙.๐๐	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	
	<b>๙. แอร์เรเตอร์</b>								
๙.๑	เหล็ก ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๖ ม. สีเหลี่ยมตัน	๒.๐๐	ท่อน	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	
๙.๒	เหล็กฉาก ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๔ มม. x ๖ ม.	๕.๐๐	เส้น	๓๘๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	-	-	๑,๙๐๐.๐๐	
๙.๓	แผ่นอลูมิเนียมหนา ๔.๕ มม.ขนาด ๔ x ๘ ตร.ฟุต	๓.๐๐	แผ่น	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	ยกยอดไป				๑๕๘,๗๔๘.๕๔		๓๓,๗๓๗.๔๐	๒๑๐,๔๘๕.๙๔	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ชองชะล้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.๔ แผ่นที่ ๕/๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ต่อเติม)

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. (ไม่ต่อเติม) ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๑๒๑๑๑๐

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประมาณราคา นายจิตตเส็น แก้วคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				๑๕๘,๗๔๘.๕๔		๓๓,๗๓๗.๔๐	๒๑๐,๔๘๕.๙๔	
๙.๔	อลูมิเนียมขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว x ๑ หุน x ๖ ม.	๕.๐๐	เส้น	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	
๙.๕	อลูมิเนียมฉากขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว x ๑ หุน x ๖ ม.	๕.๐๐	เส้น	๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
๙.๖	หมุดรีเวท ขนาด ๑/๘ นิ้ว x ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	กล่อง	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
๙.๗	ค่าแรงทำและค่าติดตั้งชุด แอร์เรเตอร์	๑.๐๐	แห่ง	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	<b>๑๐.งานหลังคาคลุมระบบน้ำกรองบาดาล</b>								
๑๐.๑	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia ๑.๕"	๑.๕๐	ท่อน	๕๓๘.๗๙	๘๐๘.๑๙	-	-	๘๐๘.๑๙	
๑๐.๒	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia ๒.๕"	๔.๐๐	ท่อน	๑,๑๖๘.๒๒	๔,๖๗๒.๘๘	-	-	๔,๖๗๒.๘๘	
๑๐.๓	เหล็กกล่องขนาด ๒" x ๒" หนา ๒ มม.	๒๐.๐๐	เส้น	๓๙๗.๒๐	๗,๙๔๔.๐๐	-	-	๗,๙๔๔.๐๐	
๑๐.๔	ผนังตาข่ายเหล็กรูปขนมเปียกปูน ขนาด ๑.๕" หนา ๓.๒ มม.	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	๗,๑๔๐.๐๐	
๑๐.๕	เหล็กแบน ขนาด ๑" x ๓ มม.	๘.๐๐	เส้น	๑๓๘.๐๐	๑,๑๐๔.๐๐	-	-	๑,๑๐๔.๐๐	
๑๐.๖	แผ่นเหล็กรีดลอน (metal Sheet Roof) หนา ๐.๓ มม.	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
๑๐.๗	ครอบหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน	๕.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
๑๐.๘	สกรูยึดหลังคา	๔๒.๐๐	ตัว	๒.๕๐	๑๐๕.๐๐	-	-	๑๐๕.๐๐	
๑๐.๙	งานทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๓๘.๐๐	๖๘๔.๐๐	๑,๔๐๔.๐๐	
๑๐.๑๐	ปูนสลักเหล็กประตู ขนาด ๑" x ๓"	๓.๐๐	ตัว	๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
๑๐.๑๑	หูช้างเหล็ก	๑.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	-	-	๒๐.๐๐	
๑๐.๑๒	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	๖๗.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	
	ยกยอดไป							๒๕๙,๘๗๔.๐๑	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบรรเจ็ด ชองชะลีย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจ้างก่อสร้าง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ก. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่/  
รายละเอียด: ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ/  
กรมทรัพยากรน้ำ/รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
- ข. ราคามาตรฐานหรือราคากลาง จำนวน ๓๔๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ค. วงเงินงบประมาณ ๓๔๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ง. สถานที่ส่งมอบ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- จ. กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายจิตตเส็น แก้วคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายบรรเจิด ชองชะลีย์)