

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด

พร้อมป้ายโครงการ โดยลักษณะงานประกอบด้วย

- งานทำผนังแฉ่งกัน ขนาด ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร
- งานตกแต่งพื้นผิวทางเดินและอ่างล้างหน้า ขนาด ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร
- งานคอนกรีตโครงสร้าง ขนาด ๒.๙๖ ลูกบาศก์เมตร
- ติดตั้งกระจกเงารอบพลาสติกปรับมุมขึ้นลงได้ จำนวน ๒๑ ชุด
- ซ่อมแซมมุ้งลวด จำนวน ๘ ชุด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเทิดศักดิ์ วังหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิตตเส็น แก้วคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายบรรเจิด ชองชะล้าย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียนอนุบาลเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน งานตกแต่งพื้นผิวไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม. งานผนังแฝงกันความยาวไม่น้อยกว่า 114.00 ม.

แบบเลขที่ / 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

แบบปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ประเภทงานอาคาร	191,731.79	1.3074	250,670.14	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	ประเภทงานไม้พิจารณา	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ปรับราคา	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน		250,670.14	ระยะเวลาดำเนินการ วัน
สรุป		คิดเป็นเงินประมาณ		250,600.00	

(ตัวอักษร)

สองแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายจิตตเส็น แก้วคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายบรรเจ็ด ของชะลีย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายบรรเจ็ด ของชะลีย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการอ้างอิงราคา

1. ราคาน้ำมัน ดีเซล วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๑ = ๓๐.๐๙ บาท/ลิตร
 ๒. ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาตามท้องตลาดในพื้นที่
 ๓. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
- ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

รายการประมาณราคาคับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการกำหนดราคากลาง ตามระเบียบพัสดุ ฯ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียนอนุบาลเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประมาณราคา นายบรรเจ็ด ของชะลีย์



ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทำผนังแผงกัน								
1	ผนังก่ออิฐประสาน	114.00	ตร.ม.	-	-	89.00	10,146.00	10,146.00	
	11.1 อิฐประสานขนาด 25x12.5x10 (ตัวล่าง)	4,580.00	ก้อน	13.00	59,540.00	-	-	59,540.00	
	11.2 อิฐประสานขนาด 25x12.5x10 (ตัวปิดบน)	480.00	ก้อน	13.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	11.3 ปูนซีเมนต์ผสม	15.00	ถุง	127.57	1,913.55	-	-	1,913.55	
	11.4 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	514.02	1,542.06	-	-	1,542.06	
	11.5 เหล็ก SR 24 6 มม.	212.68	กก.	19.69	4,187.67	4.10	871.99	5,059.66	
	งานตกแต่งพื้นผิวทางเดินและอ่างล้างหน้า								
2	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ	174.00	ตร.ม.	-	-	158.00	27,492.00	27,492.00	
	2.1 กระเบื้องเคลือบ 12"x12"	174.00	ตร.ม.	240.00	41,760.00	-	-	41,760.00	
	2.2 ปูนซีเมนต์ผสม	70.00	ถุง	127.57	8,929.90	-	-	8,929.90	
	2.3 ทรายหยาบ	19.14	ลบ.ม.	514.02	9,838.34	-	-	9,838.34	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.96	ลบ.ม.	-	-	365.00	1,080.40	1,080.40	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	20.00	ชุด	133.41	2,668.20	-	-	2,668.20	
	3.2 ทรายหยาบ	1.77	ลบ.ม.	514.02	909.82	-	-	909.82	
	3.3 หิน	3.22	ชุด	558.32	1,797.79	-	-	1,797.79	
	3.4 เหล็ก SR 24 9 มม.	131.00	กก.	19.64	2,572.84	4.10	537.10	3,109.94	
	3.5 เหล็ก SR 24 6 มม.	35.00	กก.	19.69	689.15	4.10	143.50	832.65	
	รวมยอดทั้งหมด				142,589.32		40,270.99	182,860.31	

