

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตามจุดที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเทิดศักดิ์ วังหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจิตตเส็น แก้วคำ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายบรรเจิด ชองชะล้าย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง: ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (over-lay) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา: กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ประมาณการโดย: นายบรรเจิด ขงชะลีย์

เมื่อวันที่


19

กันยายน

2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคารวม
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4)							
1.1	งานไพรมโค้ดและแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) (4.1)							
1.1(1)	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (4.1(2)) (TACK COAT)	ตร.ม. SQ.M.	1,000.00	19.67	19,674.72	1.3624	26.80	26,800.00
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) (4.4)							
1.2(1)	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (4.4(4)) (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.	1,000.00	231.78	231,780.00	1.3624	315.78	315,780.00
2	งานเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS (6)							
2.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
2.1(1)	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) 6.15(1) (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE))	ตร.ม. SQ.M.	-	290.00	0.00	1.3624	395.10	0.00
					251,454.72	TOTAL		342,580.00

ประมาณการโดย


นายบรรเจิด ขงชะลีย์

นายช่างโยธาอาวุโส

คิดเป็นเงินเพียง

ตัวหนังสือ สามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน

342,500.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)	=	251,454.72
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT))	=	0.00
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	0.00
④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)	=	1.3624
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	1.2782
⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$	=	1.0000
⑦ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N ROAD WORKS) = 4×6	=	1.3624
⑧ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N BRIDGE WORKS) = 5×6	=	1.2782

ลงชื่อ



(นายเทิดศักดิ์ วังหล่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายจิตตเส็น แก้วคำ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายบรรเจิด ซองชะสัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจ้างก่อสร้าง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ก. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ข. ราคามาตรฐานหรือราคากลาง

- เป็นเงินจำนวน ๓๔๒,๕๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ค. วงเงินงบประมาณ

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ หน้า ๑๕๑ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ จำนวน ๓๔๒,๕๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ง. สถานที่ส่งมอบ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จ. กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิตตเส็น แก้วคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบรรเจ็ด ชองชะลีย์)