

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ต.วชิรวิถีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียน(72.12.14.06 ) ตำบล แม่แฝกใหม่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ สน.ศท.3/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียนคสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1,000 หลังละ 8,020,190.95 บาท	8,020,190.95	
สรุป	ราคากลาง (.....) <u>แบบคำนวณหนึ่งร้อยบาทเท่ากับหาผลต่าง (.....)</u> <span style="float: right;">ราคากลาง</span>	8,020,190.95	

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:25:13

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกองอำนวยการเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ควยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างกองอำนวยการเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06 )

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่แฝกใหม่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ สน.ศท.3/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

( บรรเจิด ชองชะสัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( เท็ดศักดิ์ วังหลัง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( จิตตเส็น แก้วคำ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิตตเส็น แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:25:13

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียนคสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ศรี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยประจักษ์ราษาคือที่หรือใหม่ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียน(72.12.14.06) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ ส.น.ศท.3/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ศรี / เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ศรี

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียนคสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน	6,175,077.73	1.2988	8,020,190.95	
รวมค่าก่อสร้าง				8,020,190.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,206.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,650.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,020,190.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิตตเส็น แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:22:40

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียนคสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน คอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ก่อสร้าง ดอยวิชัยประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์โรงเรียน(72.12.14.06) อำเภอเวียงเชียงใหม่

แบบเลขที่ สบ.ศท.3/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว / เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	คอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	8,020,190.95	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,206.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,650.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,020,190.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:22:40

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียน(72.12.14.06) ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ สน.ศท.3/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว / เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



( บรรณจิต ของชะลีย์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( เข็ญศักดิ์ วงษ์ทอง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( จิตต์เส็น แก้วคำ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียนคสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่แฝกใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ / งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06) จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ ส.ศท.3/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว / เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					2,869,222.83	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					235,545.02	
3	งานผนัง-งานผิวผนัง		รวม					698,636.08	
4	งานผิวพื้น		รวม					585,436.66	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,175,077.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียนคสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเรียนอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่แฝกใหม่ วิทยาลัยประกาศนียบัตรวิชาชีพ (๖-๖๒) ทุ่งโพธิ์ / งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72-1๒ 14.06) จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ สบ.ศท.3/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว / เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตู่หน้าต่าง		รวม					547,958.00	
6	งานหลังคา		รวม					74,344.12	
7	งานบันไดและม้านั่ง		รวม					132,437.66	
8	งานฝ้าเพดาน		รวม					325,073.24	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					50,226.66	
10	งานทาสี		รวม					289,599.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

6,175,077.73

บาท ต่อ 1 หน่วย

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

กลุ่มงาน/งาน

อาคารเรียนคสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล แม่แฝกใหม่ วิทยาลัยประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา (e-bis) / งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน (72-1๒.14.06) จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ สบ.ศท.3/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว / เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้า		รวม					298,975.50	
12	งานระบบประปา-สุขาภิบาล		รวม					52,482.46	
13	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					15,140.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,175,077.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 6,175,077.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ชุดคั้น-ฉนคั้นกลับ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
		- คั้นฉน	250.000	ลบ.ม.	130.00	32,500.00	99.00	24,750.00	57,250.00	
		- ทราหยทยาบรองพื้น	30.000	ลบ.ม.	373.83	11,214.90	99.00	2,970.00	14,184.90	
		- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม.	2.000	1,718.23	3,436.46	485.00	970.00	4,406.46		
		- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	310.000	ลบ.ม.	1,791.12	555,247.20	485.00	150,350.00	705,597.20	
		- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.30*0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	52.000	ต้น	6,300.00	327,600.00	1,725.00	89,700.00	417,300.00	
		- ไม้แบบ+ไม้คร่า	300.000	ลบ.พ.	467.29	140,187.00	0.00	0.00	140,187.00	
		- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ+ไม้คร่า	1,000.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	133,000.00	133,000.00	
		- เหล็ก RB 6 มม.	5.550	ต้น	21,425.24	118,910.08	4,100.00	22,755.00	141,665.08	
		- เหล็ก RB 9 มม.	4.990	ต้น	21,705.61	108,310.99	4,100.00	20,459.00	128,769.99	

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก DB 12 มม.	2,400	ตัน	22,359.82	53,663.56	3,300.00	7,920.00	61,583.56	
	- เหล็ก DB 16 มม.	10,500	ตัน	22,359.82	234,778.11	3,300.00	34,650.00	269,428.11	
	- เหล็ก DB 20 มม.	12,400	ตัน	22,803.74	282,766.37	2,900.00	35,960.00	318,726.37	
	- เหล็ก DB 25 มม.	9,000	ตัน	22,803.74	205,233.66	2,900.00	26,100.00	231,333.66	
	- ตะปู	200,000	กก.	37.38	7,476.00	0.00	0.00	7,476.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	850,000	กก.	30.37	25,814.50	0.00	0.00	25,814.50	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	750,000	ตร.ม.	250.00	187,500.00	25.00	18,750.00	206,250.00	
	งานประตูดูหน้าต่าง	-	-	144,556.19	2,294,638.83	23,776.00	574,584.00	2,869,222.83	
	รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานโครงสร้างเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	-
- แม่เหล็ก C 100*50*20*3.2 มม.	88,000	ท่อน	843.46	74,224.48	253.04	22,267.34	96,491.82		

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อเหล็กดำ 2 1/2" ทนฯ 3.2 มม.	40.000	ท่อน	875.00	35,000.00	262.50	10,500.00	45,500.00	
	- ท่อเหล็กดำ 2" ทนฯ 2.3 มม.	36.000	ท่อน	459.00	16,524.00	137.70	4,957.20	21,481.20	
	- ท่อเหล็กดำ 1 1/2" ทนฯ 3.2 มม.	50.000	ท่อน	540.00	27,000.00	162.00	8,100.00	35,100.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1" ทนฯ 2.3 มม.	40.000	ท่อน	246.00	9,840.00	73.80	2,952.00	12,792.00	
	- แผ่นเหล็กร่องหัวเสา ทนฯ 6 มม. ขนาด 0.25 x 0.25 มม.	20.000	แผ่น	250.00	5,000.00	75.00	1,500.00	6,500.00	
	- แผ่นเหล็กร่องหัวเสา ทนฯ 6 มม. ขนาด 0.25 x 0.40 มม.	20.000	แผ่น	420.00	8,400.00	126.00	2,520.00	10,920.00	
	- นอตหัวเสา 19 มม.	80.000	ตัว	65.00	5,200.00	19.50	1,560.00	6,760.00	
	<b>รวมค่าวัสดุโครงสร้างเหล็ก</b>	-	-	3,698.46	181,188.48	1,109.54	54,356.54	235,545.02	
	<b>งานผนัง-งานผิวผนัง</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	- ผนังกอกอิมมูญครึ่งแผ่น	820.000	ตร.ม.	330.55	271,051.00	89.00	72,980.00	344,031.00	

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ผึงฉาบปูนเรียบ	1,640,000	ตร.ม.	60.37	99,006.80	82.00	134,480.00	233,486.80	
	- ผึงกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	130,000	ตร.ม.	204.99	26,648.70	166.00	21,580.00	48,228.70	
	- ผึงกอบลอคแก้ว	14,400	ตร.ม.	1,155.20	16,634.88	150.00	2,160.00	18,794.88	
	- ผึงฉาบปูนขัดมันเรียบ	5,000	ตร.ม.	76.38	381.90	87.00	435.00	816.90	
	- ผึงฉาบปูนสลัก	76,000	ตร.ม.	84.85	6,448.60	100.00	7,600.00	14,048.60	
	- ผึงชำระร่อง	45,000	ตร.ม.	74.76	3,364.20	113.00	5,085.00	8,449.20	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	540,000	เมตร	17.00	9,180.00	40.00	21,600.00	30,780.00	
	<b>รวมค่างานผึง-งานฉาบผนัง</b>	-	-	2,004.10	432,716.08	827.00	265,920.00	698,636.08	
	<b>งานฉาบพื้น</b>								
	- พื้นขัดทราย	114,000	ตร.ม.	114.46	13,048.44	30.00	3,420.00	16,468.44	
- พื้นขัดมันผสมนํ้ายากันซึม	322,000	ตร.ม.	114.96	37,017.12	40.00	12,880.00	49,897.12		
- พื้นทึบขัดเบอร์ 3-4	1,115,000	ตร.ม.	287.89	320,997.35	153.00	170,595.00	491,592.35		

จัดเตรียม แก้วค่า

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ฝ้ากระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	65.000	ตร.ม.	264.75	17,208.75	158.00	10,270.00	27,478.75	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	782.06	388,271.66	381.00	197,165.00	585,436.66	
	งานประตู้-หน้าต่าง								
	- ป.1 ประตู้ไม้ดัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" พร้อมหน้าต่าง	18.000	ชุด	7,500.00	135,000.00	1,000.00	18,000.00	153,000.00	
	- ป.2 ประตู้ไม้ดัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" พร้อมช่องแสง	3.000	ชุด	6,312.00	18,936.00	1,000.00	3,000.00	21,936.00	
- ป.3 ประตู้ไม้ดัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	6.000	ชุด	2,406.00	14,436.00	396.00	2,376.00	16,812.00		
- ป.4 ประตู้ P.V.C. วงกบ P.V.C.	8.000	ชุด	1,990.00	15,920.00	180.00	1,440.00	17,360.00		
- ป.5 ประตู้เหล็กถาวรแบบทึบลอนคู่	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00		
- น.2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	27.000	ชุด	11,250.00	303,750.00	0.00	0.00	303,750.00		
- น.4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	1.000	ชุด	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00		

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานหลังคา - กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. - ครอบสันหลังคา - ซอ ป.ปลายีตกระเบื้องพร้อมทางเหล็กและแหวนยาง - ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่ + ครอบสันหลังคา รวมค่างานหลังคา	7,000	ชุด	1,000.00	7,000.00	350.00	2,450.00	9,450.00	
		-	-	54,908.00	519,492.00	4,126.00	28,466.00	547,958.00	
		980,000	แผ่น	49.77	48,774.60	0.00	0.00	48,774.60	
		84,000	แผ่น	31.78	2,669.52	0.00	0.00	2,669.52	
		1,150,000	ชุด	2.50	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	
7	งานปั้นโตและมะนาว - ภูมิภัณฑ์ P.V.C. ขนาด 2 นิ้ว	445,000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	20,025.00	20,025.00	
		-	-	84.05	54,319.12	45.00	20,025.00	74,344.12	
		56,000	ม.	79.00	4,424.00	40.00	2,240.00	6,664.00	

จิตตเส็น แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- พื้นชั้นเดคทิงชนิดเบอร์ 4	58.000	ตร.ม.	274.39	15,914.62	153.00	8,874.00	24,788.62	
	- ราวกออิฐสี่เหลี่ยม	8.000	ตร.ม.	520.61	4,164.88	167.00	1,336.00	5,500.88	
	- ฉาบปูนเรียบ	16.000	ตร.ม.	74.76	1,196.16	82.00	1,312.00	2,508.16	
	- ราวสแตนเลส 2" ทนฯ 1.2 มม.	13.000	ม.	430.00	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00	
	- ราวสแตนเลส 1 1/2" ทนฯ 1.2 มม.	18.000	ม.	340.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- ไม้เนื้อแข็งทึบชนิด	82.000	ม.	450.00	36,900.00	153.00	12,546.00	49,446.00	
	- ราวงานสแตนเลส 2" ทนฯ 1.2 มม.	74.000	ม.	430.00	31,820.00	0.00	0.00	31,820.00	
	<b>รวมค่างานชั้นเดคและงานนี้</b>	-	-	2,598.76	106,129.66	595.00	26,308.00	132,437.66	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานซีกรองเบียดฝ้าพื้น	716.000	ตร.ม.	74.76	53,528.16	82.00	58,712.00	112,240.16	
- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงคราท์-บาร์	54.000	ตร.ม.	276.21	14,915.34	52.00	2,808.00	17,723.34		
- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงคราท์ไม้ 1 1/2" x 3"	70.000	ตร.ม.	372.17	26,051.90	92.00	6,440.00	32,491.90		

จัดเตรียม แก้วคำ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ฝ้าเพดานยิปซัม หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	308.000	ตร.ม.	310.00	95,480.00	97.00	29,876.00	125,356.00	
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้วฉูมินิยมพอลีย 2 หนา	308.000	ตร.ม.	110.98	34,181.84	10.00	3,080.00	37,261.84	
	<b>รวมค่างานฝ้าเพดาน</b>	-	-	1,144.12	224,157.24	333.00	100,916.00	325,073.24	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- ส้วมนั่งยอง ราดน้ำ	8.000	ชุด	1,121.50	8,972.00	150.00	1,200.00	10,172.00	
	- ส้วมนั่งราบ ชักโครก	3.000	ชุด	2,800.00	8,400.00	450.00	1,350.00	9,750.00	
	- โถปัสสาวะชาย	7.000	ชุด	794.39	5,560.73	450.00	3,150.00	8,710.73	
	- อ่างล้างหน้า	9.000	ชุด	607.48	5,467.32	450.00	4,050.00	9,517.32	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- กระบอกงา	9.000	อัน	180.00	1,620.00	70.00	630.00	2,250.00	
- ฝ้าใส่สุขุ	3.000	อัน	233.64	700.92	120.00	360.00	1,060.92		

จัดเตรียม แก้วคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ฟิล์มกระดาษชำระ	3,000	อัน	299.07	897.21	120.00	360.00	1,257.21	
	- กอน้ำอ่างล้างหน้า	9,000	ชุด	186.92	1,682.28	25.00	225.00	1,907.28	
	- กอน้ำทองสวม	8,000	ชุด	112.15	897.20	25.00	200.00	1,097.20	
	- STOP VALVE	19,000	ชุด	80.00	1,520.00	35.00	665.00	2,185.00	
	- ตะแกรงกรองผง	13,000	อัน	18.00	234.00	75.00	975.00	1,209.00	
	<b>รวมค่างานสุขภัณฑ์</b>	-	-	6,733.15	36,851.66	2,040.00	13,375.00	50,226.66	
	<b>งานพาสี</b>								
	- สีน้ำพลาสติก	1,610,000	ตร.ม.	48.54	78,149.40	30.00	48,300.00	126,449.40	
	- สีกันสนิม	625,000	ตร.ม.	46.47	29,043.75	35.00	21,875.00	50,918.75	
	- สีน้ำมัน	1,185,000	ตร.ม.	56.71	67,201.35	38.00	45,030.00	112,231.35	
<b>รวมค่างานพาสี</b>	-	-	151.72	174,394.50	103.00	115,205.00	289,599.50		

จัดเตรียม แก้วค่า

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	<b>งานระบบไฟฟ้า</b> - โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 W - โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*18 W - สวิตช์ - ปลั๊ก - LOAD CENTER - สายไฟฟ้า VAF-G2 x 1.5/1.5 - สายไฟฟ้า VAF-G2 x 2.5/1.5 - เทปพันสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ - ก่องพักสายขนาด 4"x4" - ก่องพักสายขนาด 2"x4" <b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า</b>	107.000	ชุด	1,875.00	200,625.00	150.00	16,050.00	216,675.00	
		21.000	ชุด	590.00	12,390.00	150.00	3,150.00	15,540.00	
		96.000	อัน	52.00	4,992.00	18.00	1,728.00	6,720.00	
		30.000	อัน	80.00	2,400.00	27.00	810.00	3,210.00	
		3.000	ชุด	6,400.00	19,200.00	500.00	1,500.00	20,700.00	
		123.000	เมตร	30.50	3,751.50	0.00	0.00	3,751.50	
		737.000	เมตร	42.00	30,954.00	0.00	0.00	30,954.00	
		15.000	ม้วน	35.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
		15.000	ก่อง	35.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
		15.000	ก่อง	25.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
		-	-	9,164.50	275,737.50	845.00	23,238.00	298,975.50	

จัดเตรียม แกวคำ

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยต่อ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
12	<b>งานระบบประปา-สุขาภิบาล</b>	- ท่อประปา พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9,000	ท่อน	45.80	412.20	13.74	123.66	535.86	
		- ท่อประปา พีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	15,000	ท่อน	55.14	827.10	16.54	248.13	1,075.23	
		- ท่อประปา พีวีซี 1" ชั้น 13.5	9,000	ท่อน	86.92	782.28	26.08	234.68	1,016.96	
		- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 3" ชั้น 8.5	20,000	ท่อน	340.19	6,803.80	102.06	2,041.14	8,844.94	
		- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 4" ชั้น 8.5	18,000	ท่อน	550.47	9,908.46	165.14	2,972.54	12,881.00	
		- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 2" ชั้น 8.5	5,000	ท่อน	155.61	778.05	46.68	233.42	1,011.47	
		- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ	1,000	ชุด	10,400.00	10,400.00	1,760.00	1,760.00	12,160.00	
		- ตู้ปั๊มน้ำพร้อมสวิตช์เปิดอัตโนมัติ	1,000	ชุด	13,457.00	13,457.00	1,500.00	1,500.00	14,957.00	
		- บังน้ำพรมสวิตช์เปิดอัตโนมัติ	-	-	25,091.13	43,368.89	3,630.24	9,113.57	52,482.46	
		- รวมค่างานระบบประปา-สุขาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>	- ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยสังกะสีระหัด	1,000	ชุด	12,940.00	12,940.00	2,200.00	2,200.00	15,140.00	

จัดเตรียม แนวราคา

20 กุมภาพันธ์ 2562 13:19:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	12,940.00	12,940.00	2,200.00	2,200.00	15,140.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>									
<b>6,175,077.73</b>									

